

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Kavárna u Keplera

Místo: Praha

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství základní	Koeficient na množství	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem (Kč bez DPH)	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV Práce a dodávky HSV								0,00	1,456
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00	0,016
7	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	92,700	1,000	92,700		0,00	0,000
8		Vybourání stropních záklopů (podbití, rákos, vápenocem.omítka)	m ²	125,500	1,000	125,500		0,00	0,000
9	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m ³	m ³	2,290	1,000	2,290		0,00	0,000
10	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	4,705	1,000	4,705		0,00	0,000
11	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m ²	m ²	75,420	1,000	75,420		0,00	0,000
12	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	70,680	1,000	70,680		0,00	0,000
14	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	1,182	1,000	1,182		0,00	0,000
15	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m ²	m ²	3,546	1,000	3,546		0,00	0,000
16	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	m ³	0,660	1,000	0,660		0,00	0,000
18	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m ²	225,209	1,000	225,209		0,00	0,000
19	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	7,118	1,000	7,118		0,00	0,000
997	Přesun sutě							0,00	0,000
21	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	24,160	1,000	24,160		0,00	0,000
22	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	24,160	1,000	24,160		0,00	0,000
23	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,160	9,000	217,440		0,00	0,000
24	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,351	1,000	10,351		0,00	0,000
25	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	12,996	1,000	12,996		0,00	0,000
26	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,813	1,000	0,813		0,00	0,000
VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00	0,000
144	030001000	Zařízení staveniště	%		1,000	0,000	0,00	0,00	0,000
145	060001000	Územní vlivy	%		1,000	0,000	0,00	0,00	0,000
146	090001000	Ostatní náklady	kpl	0,000	1,000	0,000	0,00	0,00	0,000
Celkem bez DPH								0,00	0,000